

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont oznakowania poziomego i pionowego dróg wewnętrznych Przedsiębiorstwa przy ul.Królewskiej Tamy 135</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNKRB 6/702/8	Pionowe znaki drogowe zdjęcie znaków lub drogowskazów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	przyjęto	50	50,000000	
		RAZEM:	50,000000	szt 50,000
1.2	KNKRB 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18+2+14+3+4+4+3+2+1+7+9+3+2+1+1+19+6+11+7	117,000000	
		RAZEM:	117,000000	szt 117
1.3	KNKRB 6/702/4	Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze , informacyjne i uzupełniające		
	Wyliczenie ilości robót:			
	znaki+tabliczki	117+2+2+3+2+1+1+1+1	130,000000	
		RAZEM:	130,000000	szt 130,000
1.4	KNKRB 6/702/7	Pionowe znaki drogowe - znaki dodatkowe i przestrzenne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36+1+19+6	62,000000	
		RAZEM:	62,000000	szt 62,000
1.5	KNKRB 6/704/1	Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, mal. ręczne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	P7a+P7b+P18- przyjęto	500	500,000000	
		RAZEM:	500,000000	m2 500,000
1.6	KNKRB 6/704/5	Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowanie ręczne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	P10 - przyjęto	200	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2 200,000
1.7	KNKRB 6/704/4	ANALOGIA - Likwidacja nie potrzebnego oznakowanie poziomego		
	Wyliczenie ilości robót:			
	przyjęto	450	450,000000	
		RAZEM:	450,000000	m2 450,000